



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL NISPORENI
CONSILIUL SĂTESC GROZEȘTI

MD - 6427, satul Grozești, raionul Nisporeni
Tel : (0264 - 43) 2-36 , (0264 - 43) 6-68 , (0264 - 43) 2-38 -fax
Primaria.Grozești@gmail.com
WEB : grozești.sat.md



DECIZIE nr. 4 / 3

din 12.06.2026

s. Grozești

“Cu privire la repartizarea soldului disponibil la 01.01.2026.”

Analizând solicitarea și actele confirmative prezentate de primarul satului și Nota informativă a contabilei - șefă privind soldul disponibil la 01.01.2026,

Consultând Avizul pozitiv al comisiei pentru buget, economie, finanțe și patrimoniul public ;

În conformitate cu:

- Legea privind administrația publică locală nr. 436 / 2006 ;
- Legea privind finanțele publice locale nr.397 / 2003 ;
- Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 / 2014 ;
- Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158 / 2008 ;
- Bugetul local pentru anul 2026, aprobat prin Decizia nr. 6 / 6 din 10.12.2025.
- Decizia Nr. 4 /1 din 12. 06. 2026 “Cu privire la aprobarea proiectului investițional în cadrul GAL „Meleagurile Prutului,
- Decizia Nr. 4 /2 din 12. 06. 2026 “ Cu privire la participarea UAT Grozești în cadrul Programului de finanțare a proiectelor culturale implementat de Oficiul Național de Dezvoltare a Culturii și asigurarea contribuției proprii . “

Consiliul local Grozești DECIDE:

1. Se aprobă repartizarea soldului disponibil la 01.01.2026, conform destinațiilor.
Mijloacele financiare vor fi alocate, după cum urmează:

Instituția bugetară – ORG 1 Primăria Grozești	Denumirea conturilor	Destinația utilizării / Scopul	COD ECO	SUMA lei	Actele anexate
SOLD la 01.01.2026 <i>Sold repartizat Decizia nr. 3/13 din 31.03.2026</i>				1 918 985,33 1 475 829,23	
ORG 2 - 11129 Aparatul primarului					
Kd_functiei 0640 Kd_program 7505 K_activitate00335	Reparații capitale ale construcțiilor speciale	Reparații capitale ale construcțiilor speciale, Iluminatul stradal	312120	125 932,08	Devizul de cheltuieli
ORG 2 -07161 Căminul cultural Grozești					
Kd_functiei 0820 Kd_program 8502 K_activitate00234	„Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcămintei, încălțăminte”	Contribuția locală la proiect	338110	22 750,00	Decizia consiliului; Devizul de cheltuieli
Kd_functiei 0820 Kd_program 8502 K_activitate00234	Reparații capitale ale clădirilor	Contribuția locală la proiect	311120	37 466,70	Decizia consiliului Devizul de cheltuieli
TOTAL				186 148,78	

2. Prezenta decizie se include în Registrul de Stat al Actelor Locale, se expediază spre informare persoanelor vizate și se plasează pe pagina oficială a Primăriei Grozești în rețeaua internet, WEB: Grozesti.sat.md.
3. Responsabil pentru executarea prezentei decizii se desemnează contabilă-șefă Luchian Lia.
4. Controlul executării deciziei se atribuie primarului Croitoru Nicolae.

AU VOTAT : Pro - 9 , Contra - 0 , Abținuți – 0

Președintele ședinței



IANCU Virginia

Contrasemnat :

Secretara Consiliului local



MITROFAN Svetlana



**Servicii de reparatii a iluminatului stradal in
sat.Grozesti pe str-le:Pruteni,Al.cel
Bun,Pacii,Florilor r-l Nisporeni**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Iluminat public**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 125 932,08 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie a instalatiilor electrice				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,995	18 416,58 6 171,70	18 324,50 6 140,85
2	Pretul	Conductor SIP 2x25mm2	m	995,00	19,00	18 905,00
3	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente de tip LED	buc	19,00	0,00 525,52 216,63	0,00 9 984,95 4 116,05
4	Pretul	Corp de iluminat LED 30W	buc	19,00	295,00 0,00	5 605,00 0,00
5	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	19,00	549,99 227,99	10 449,73 4 331,73
6	08-02-376-17	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA-4 cu utilizarea conductorului fara element portant: innadirea firelor CIA	buc	2,00	675,58 217,58	1 351,16 435,16
7	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc	19,00	476,16 151,36	9 047,04 2 875,84

1	2	3	4	5	6	7
8	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stlpul de capat	buc	2,00	856,51 245,96	1.713,02 491,92
9	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	19,00	58,65 58,65	1.114,39 1.114,39
		<i>Total</i>				76.494,79
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		4.681,42
		<i>Transportarea materialelor</i>		10,00 %		3.002,49
		<i>Cheltueli de regie</i>		76,00 %		14.824,51
		<i>Rentabilitatea</i>		6,00 %		5.940,19
		Total Lucrari de constructie a instalatiilor electrice Inclusiv salariu				104.943,40 19.505,93

		Total	lei	104.943,40
		TVA	20,00 %	20.988,68
		Total de viz:		125.932,08
		Inclusiv salariu		19.505,93

Intocmit



Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Servicii de reparatii a iluminatului stradal
 in sat.Grozesti pe str-le:Pruteni,Al.cel
 Bun,Pacii,Florilor r-l Nisporeni
 (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Iluminat public

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 125 932,08 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor				
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	194,4138	94,60	18 391,55
			h-om	11,78	94,60	1 114,39
Total manopera						19 505,93

Materiale:

1.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0011	24 000,00	26,40
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0114	0,00	0,00
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,90	0,00	0,00
4.	1019852	Vopsea	kg	9,50	0,00	0,00
5.	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	2,00	45,00	90,00
6.	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,00	14,00	28,00
7.	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	6,00	3,50	21,00
8.	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	8,00	2,00	16,00
9.	110-0339	Manson de legatura "MJPT95 ALus"	buc	8,00	8,00	64,00
10.	110-0472	Clema de legare la pamint "PMCC"	buc	10,00	8,00	80,00
11.	110-1181	Clema de ramificatie-perforare "EP95-13"	buc	38,00	18,00	684,00
12.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	8,955	18,00	161,19
13.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	9,95	83,00	825,85
14.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	18,905	63,00	1 191,02
15.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	28,855	0,00	0,00
16.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	57,71	9,95	574,21
17.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	57,71	3,50	201,99
18.	124546652	Corp de iluminat LED 30W	buc	19,00	295,00	5 605,00
19.	201-926101	Suport cu un brat	buc	19,00	75,00	1 425,00
20.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	m	19,00	3,50	66,50
21.	507-20	Conductor SIP 2x25	m	995,00	19,00	18 905,00
22.	516-1002	Banda din otel inoxidabil "L 2007"	m	6,00	9,95	59,70
Total materiale de constructii						30 024,85

Utilaje de constructii:

1.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	15,20	380,00	5 776,00
2.	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,2879	380,00	9 229,40
3.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	12,35	380,00	4 693,00
4.	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	19,12	380,00	7 265,60
Total utilaje de construcții						26 964,00

Total	lei	104 943,40
TVA	20,00 %	20 988,68

Total de viz:

125 932,08

Intocmit



ARTIONEL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Servicii de reparatii a iluminatului stradal Investitor Primaria sat.Grozesti
in sat.Grozesti pe str-le:Pruteni,Al.cel
Bun,Pacii,Florilor r-l Nisporeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie a instalatiilor electrice				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pînă la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			18 416,58
1		Muncitor	h-om			6 171,70
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolației (CIA)	buc	65,2400	94,60	6 171,70
	110-1183	Set pentru ancorare simplă în componenta: consola cu clema de ancorare	set	9,0000	18,00	162,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediară (CIA): consola cu clema de suspendare	set	10,0000	83,00	830,00
	110-1185	Bratule de strângere (CIA)	set	19,0000	63,00	1 197,00
	110-1186	Banda de fixare lățimea 20 mm, grosimea 0.7 mm, din otel inox (CIA)	buc	29,0000	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	m	58,0000	9,95	577,10
	031002	Autohidroascensor	buc	58,0000	3,50	203,00
2	Pretul	Conductor SIP 2x25mm ²	h-ut	24,4100	380,00	9 275,78
			m			19,00
	507-20	Conductor SIP 2x25				0,00
3	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente de tip LED	m	1,0000	19,00	19,00
			buc			525,52
1		Muncitor				216,63
	101-1745	Benzina solvent	h-om	2,2900	94,60	216,63
	502-9075	Conductori cu izolație de cauciuc	t	0,00006	24 000,00	1,39
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	m	1,0000	3,50	3,50
4	Pretul	Corp de iluminat LED 30W	h-ut	0,8000	380,00	304,00
			buc			295,00
	124546652	Corp de iluminat LED 30W	buc	1,0000	295,00	0,00
5	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			295,00
			buc			549,99
1		Muncitor				227,99
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	h-om	2,4100	94,60	227,99
	1011977	Suruburi cu piulițe și saibe	t	0,0006	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,1000	0,00	0,00
	201-926101	Support cu un brat	kg	0,5000	0,00	0,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	buc	1,0000	75,00	75,00
6	08-02-376-17	Noduri sectorului tip A liniei electrice aeriene la pozarea CIA-4 cu utilizarea conductorului fara element portant: innadirea firelor CIA	h-ut	0,6500	380,00	247,00
			buc			675,58
1		Muncitor				217,58
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	h-om	2,3000	94,60	217,58
	110-0339	Manson de legatura "MJPT95 ALus"	buc	4,0000	2,00	8,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	buc	4,0000	8,00	32,00
7	08-02-376-29	Noduri sectorului tip A liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	h-ut	1,1000	380,00	418,00
			buc			476,16
1		Muncitor				151,36
	110-1181	Clema de ramificatie-perforare "EP95-13"	h-om	1,6000	94,60	151,36
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	buc	2,0000	18,00	36,00
			h-ut	0,7600	380,00	288,80

1	2	3	4	5	6	7
8	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc			856,51
	I	Muncitor				245,96
	516-1002	Banda din otel inoxidabil "I, 2007"	h-om	2,6000	94,60	245,96
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	m	3,0000	9,95	29,85
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	3,0000	3,50	10,50
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	45,00	45,00
	110-0472	Clema de legare la pamint "PMCC"	buc	1,0000	14,00	14,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	buc	5,0000	8,00	40,00
9	RpE106C	Incercari, verifcari electrice si reglari la corpuri de iluminat	h-ut	1,2400	380,00	471,20
			buc			58,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	94,60	58,65
						58,65

APROBAT:



Intocmit
SRL ARTIONEL

(Funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Redacted signature]

Investitor

(Funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria sat.Grozesti
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria sat.Grozesti
3. Obiectul achizițiilor Servicii de reparatii a iluminatului stradal in sat.Grozesti pe str-le:Pruteni,Al.cel Bun,Pacii,Florilor r-l Nisporeni

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie a instalatiilor electrice		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0.4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,995
2	Pretul	Conductor SIP 2x25mm2	m	995,00
3	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente de tip LED	buc	19,00
4	Pretul	Corp de iluminat LED 30W	buc	19,00
5	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	19,00
6	08-02-376-17	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA-4 cu utilizarea conductorului fara element portant: innadirea firelor CIA	buc	2,00
7	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc	19,00
8	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc	2,00
9	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	19,00

„ Trio

Elegant

*Adresa
la Drept
nr. 4/3
din 12.06.2026*

Ofertă comercială
cătrec
Centrul Cultural,
Grozești,
Nisporeni
Iancu Violeta

Specificația bunurilor

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Cantitatea Bucăți	Prețul	Suma totală, fără TVA	Suma totală (inclusiv TVA)	Caracteristicile
1.	Ie națională femei m=44-56	10	1250	12500	12500	
2.	Jupon alb brodat național cu dantelă	10	650	6500	6500	
3.	Fotă națională din lină	10	1470	14700	14700	
4.	Briu național femei țesut	10	300	3000	3000	
5.	Bundiță femeie	10	2600	26000	26000	
6.	Colț brodat cu dantelă	10	350	3500	3500	
7.	Cămasă națională bărbat m=48-58	10	1250	12500	12500	
8.	Fustanele p/u bărbați	10	500	5000	5000	
9.	Bundițe pentru bărbați	10	2770	27700	27700	
10.	Briu p/u bărbat	10	330	3300	3300	
11.	Cușmă neagră caracul artificial bărbat, băeat	20	700	7000	14000	
12.	Bric băci, fete	20	250	5000	5000	
13.	Cămasă băieti 12-16ani	10	1150	11500	11500	
14.	Ie fete 12 ani-16 ani	10	1150	11500	11500	
15.	Bundițe p/u fete, băeți	20	2400	48000	48000	
16.	Fustanele p/u băeți	10	480	4800	4800	
17.	Fuste brodate național p/u fete	10	1800	18000	18000	
	Total	200			227500	

Oferta parvine din partea:
Doamnei Claudia Proțenco
Adresa postala or. Chisinau tel.068716462
IBAN MD83ML000002259A09189301
Banca BC Moldinonbank SA
MOLDMD2X309
Adresa postala a bancii Armenească 38
Cod fiscal 0970207549182

Digitally signed by Proțenco Claudia
Date: 2026.06.09 17:16:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Reparatie exterioara a caseio de Cultura din s.Grozesti r-nul Nisporeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 124 889 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Pereu				
1	RpCK42A	Desfacerea stratului din beton la pereu	m2	104,300	29,100 28,380	3 035,130 2 960,034
2	TrB01A1-2	Transportul ramasite din beton din demolari cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	16,200	74,734 74,734	1 210,691 1 210,691
3	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, ramasite din beton din demolari inclusiv beton la distanta < 10 m	100 m3	0,210	3 257,143 0,000	684,000 0,000
4	TsI50A3	Transportarca ramasite de la demolari cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	28,700	34,805 0,000	998,898 0,000
5	TsA02C	Sapatura manuala de pamint la fundatii de pereu	m3	3,300	199,606 199,606	658,700 658,700
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,300	29,326 29,326	96,776 96,776
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 5cm grosime	m3	5,350	739,146 93,645	3 954,433 501,002
8	CC03C	Montare plase sudate la pereu	kg	89,880	26,732	2 402,652

1	2	3	4	5	6	7
		/Plasa VR1 d3mm 150x150 /			2,838	255,041
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare inclusiv sprijinirile	m2	12,400	328,780 160,820	4 076,868 1 994,168
10	CG22A	Strat din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm turnat pe loc	m2	107,000	303,445 85,140	32 468,598 9 109,980
11	TrB01A1-2	Transportul ramasite din beton cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	16,200	74,734 74,734	1 210,691 1 210,691
		Total Pereu Inclusiv salariu				50 797,437 17 997,083
		2. Soclu				
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din piatra de „Cosauti,,	m2	19,400	151,630 151,360	2 941,622 2 936,384
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti /partial /	m2	19,400	25,722 25,542	499,007 495,515
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	19,400	203,493 160,820	3 947,760 3 119,908
15	CI21A	Placarea peretilor exteriori cu placi tip „Cosauti,, /Culoarea si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul /	m2	19,400	554,668 274,340	10 760,555 5 322,196
16	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	64,600	78,756 47,300	5 087,632 3 055,580
		Total Soclu Inclusiv salariu				23 236,576 14 929,583

		Cheltuieli directe	lei	74 034
		Asigurari sociale	24,00 %	7 903
		Transportarea materialelor	10,00 %	3 812
		Cheltuieli de regie	14,50 %	12 434
		Beneficiu de deviz	6,00 %	5 891
		TVA	20,00 %	20 815
		Total deviz: Inclusiv salariu		124 889 32 928

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatie exteriora a caseio de Cultura din s.Grozesti r-nul Nisporeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 124 889 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	29,488	94,60	2 789,565
2.	7123010010200	Betonist	h-om	85,600	94,60	8 097,760
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,247	94,60	212,566
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	17,980	94,60	1 700,908
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	41,360	94,60	3 912,656
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	15,645	94,60	1 480,017
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,878	94,60	3 677,860
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	60,604	94,60	5 733,138
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	56,260	94,60	5 322,196
Total manopera						32 928

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-15mm	m3	6,152	523,00	3 217,496
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,582	540,00	314,280
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,025	6 500,00	162,500
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,248	6 500,00	1 612,000
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,025	6 500,00	162,500
6.	24302261000001	Fuga	kg	8,425	18,56	156,368
7.	2430226101466f	Fuga	kg	6,783	18,56	125,892
8.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	23,740	4,25	100,895
9.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	86,214	4,25	366,409
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	203,700	2,40	488,880
11.	2663102100001	Beton clasa .C16/20	m3	10,967	2 043,31	22 408,981
12.	2670112202051	Placi Cosauti	m2	19,986	241,67	4 830,017
13.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,860	25,00	46,500
14.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,899	25,00	22,475
15.	28731220041003	Plasa VRI d3mm 150x150	kg	90,779	23,41	2 125,136

16.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,100	32,00	99,200
17.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	69,187	25,00	1 729,675
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,136	41,67	5,667
19.	4100126202818	Apa	m3	3,570	41,67	148,762
Total materiale de constructii						38 123

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,247	105,00	235,935
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,657	18,00	83,826
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,269	75,00	845,175
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,065	20,00	1,300
5.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,230	20,00	64,600
6.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,416	25,00	35,400
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,155	85,00	13,175
8.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,213	55,00	11,715
9.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	19,380	0,50	9,690
10.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,140	600,00	684,000
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,181	458,00	998,898
Total utilaje de constructii						2 983

Cheltuieli directe	lei	74 034
Asigurari sociale	24,00 %	7 903
Transportarea materialelor	10,00 %	3 812
Cheltuieli de regie	14,50 %	12 434
Beneficiu de deviz	6,00 %	5 891
TVA	20,00 %	20 815

Total deviz:

124 889

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reparatie exterioara a casei de Cultura Investitor
din s.Grozesti r-nul Nisporeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Pereu				

1	2	3	4	5	6	7
1	RpCK42A	Desfacerea stratului din beton la pereu	m2			29,100
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	28,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	14,190
2	TrB01A1-2	Transportul ramasite din beton din demolari cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			0,720
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	94,60	74,734
3	TsC35B1	Excavator transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.e. ramasite din beton din demolari inclusiv beton la distanta < 10 m	100 m3			3 257,143
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	600,00	0,000
4	Ts150A3	Transportarea ramasite de la demolari cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			3 257,143
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	458,00	34,805
5	TsA02C	Sapatura manuala de pamint la fundatii de pereu	m3			0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	94,60	199,606
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			199,606
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,326
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 5cm grosime	m3			29,326
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	739,146
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	523,00	93,645
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	105,00	601,401
8	CC03C	Montare plase sudate la pereu /Plasa VRI d3mm 150x150 /	kg			44,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	26,732
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	2,838
	28731220041003	Plasa VRI d3mm 150x150	kg	1,0100	23,41	2,365
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,473
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare inclusiv sprijinirile	m2			23,644
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	0,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	94,60	328,780
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,00	160,820
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	32,00	23,650
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	6 500,00	137,170
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	6 500,00	3,750
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	6 500,00	8,000
10	CG22A	Strat din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm turnat pe loc	m2			13,105
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	130,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	303,445
	2663102100001	Beton clasa, C16/20	m3	0,1025	2 043,31	85,140
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	41,67	75,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	75,00	9,460
11	TrB01A1-2	Transportul ramasite din beton cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			209,430
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	94,60	1,375
		2. Soclu				7,500
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din piatra de „Cosauti„	m2			74,734

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar				151,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,680
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-om	0,8000	94,60	75,680
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti /partial /	h-ut	0,0150	18,00	0,270
			m2			25,722
	7122050013400	Zidar				25,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	94,60	11,352
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-om	0,1500	94,60	14,190
			h-ut	0,0100	18,00	0,180
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				203,493
			m2			160,820
	7122050013400	Zidar		1,4000	94,60	132,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,380
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,40	25,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	540,00	16,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	41,67	0,292
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	75,00	0,302
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	85,00	0,679
15	CI21A	Placarea peretilor exteriori cu placi tip „Cosauti,, /Culoarea si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul /				554,668
			m2			274,340
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	94,60	274,340
	2670112202051	Placi Cosauti	m2	1,0200	241,67	248,970
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,25	18,887
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	18,56	8,060
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	41,67	0,084
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	75,00	1,898
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	55,00	0,604
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,825
16	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv				78,756
			m			47,300
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,775
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,25	1,562
	2430226101466f	Fuga	kg	0,1000	18,56	1,949
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,50	0,150
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,020



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.